

Lp.	Opis pozycji	uwagi	j.m.	Ilość
PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1	Zabezpieczenia sprzętu, okien i podłóg itp..		kpl	1,00
4	Demontaż sufitów podwieszanych		m2	466,06
5	Rozbiórka istniejących ścian działowych		m2	80,67
6	Oczyszczenie ścian z istniejącej farby		m2	836,37
7	Oczyszczenie sufitów z zabrudzenia		m2	466,06
8	Oczyszczenie posadzki		m2	470,90
PRACE WYKOŃCZENIOWE				
1	Wykonanie nowych ścian GK – na podwójnej płycie GK	wszystkie nowe ściany jako GK	m2	75,90
2	Przygotowanie sufitów pod malowanie – gruntowanie		m2	466,06
3	Przygotowanie ścian pod malowanie i gładzie – gruntowanie		m2	836,37
4	Wykonanie nowych warstw wykończeniowych ścian – gładzie gipsowe		m2	836,37
5	Wykonanie nowych warstw wykończeniowych ścian – malowanie ścian	Farba o odpowiednich parametrach do zastosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznych (odporność ze względu na szorowanie na mokro i dobre krycie)	m2	701,04
6	Wykonanie nowych warstw wykończeniowych sufitów – malowanie sufitów	Farba o odpowiednich parametrach do zastosowania w pomieszczeniach	m2	466,06

		użyteczności publicznych (odporność ze względu na szorowanie na mokro i dobre krycie)		
7	Wykonanie nowych warstw wykończeniowych ścian – wyklejenie fototapety		m2	96,31
8	Wykonanie zabudowy sufitu nad recepcją ściany bocznych		m2	16,60
9	Dostawa i montaż sufitu podwieszanego rastrowego	sufit rastrowy	m2	48,62
10	Wykonanie wykończenia posadzki (na istniejące wykończenie) – podkład pod podłogę		m2	470,90
11	Wykonanie wykończenia posadzki (na istniejące wykończenie) – podłoga winylowa	panele winylowe o wytrzymałości dopuszczającej użycie w przestrzeni publicznej panele winylowe, które można położyć na stare płytki (w cenie również listwy dylatacyjne wyrównujące poziomy)	m2	470,90
12	Wykonanie wykończenia posadzki – listwa przypodłogowa malowana	MDF	mb	240,86
13	Dostawa i montaż rolet na okna		m2	69,66
14	Dostawa i montaż lustra na ścianie		m2	39,02
15	Demontaż i ponowny montaż drzwi do sali nr 1 – dwuskrzydłowe przeszklone 200x200		szt.	1,00
16	Dostawa i montaż nowych drzwi drewniane – drzwi jednoskrzydłowe 90x200 wraz z obróbką od strony nie objętej remontem		szt.	6,00
17	Dostawa i montaż nowych drzwi drewniane przesuwnych – drzwi jednoskrzydłowe 90x200		szt.	1,00
18	Wykonanie grafiki – liternictwo i oznakowanie		kpl	1,00
19	Rusztowania		kpl	1,00

PRACE INSTALACYJNE SANITARNE I ELEKTRYCZNE

1	Wykonanie instalacji sanitarnych – doprowadzenie wody i kanalizacji do recepcji		kpl.	1,00
2	Wykonanie okablowania pod osprzęt elektryczny		pkt.	18,00
3	Wykonanie okablowania pod oświetlenie elektryczne		kpl.	1,00
4	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych		pkt.	76,00
5	Dostawa i montaż włączników		pkt.	8,00
6	Demontaż grzejników i ponowny ich montaż po wykonaniu malowania		kpl.	1,00

ZABUDOWA MEBLOWA NA WYMIAR, MEBLE RUCHOME

1	Zabudowa meblowa recepcyjno-barowa z zapleczem kuchennym, szafy dwustronne, stanowisko trenerów - lada	Płyty meblowe odporne na zarysowania i dostosowane rodzajem do wymogów miejsca, w którym mają się znaleźć.	kpl.	1,00
---	--	--	------	------